

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Docieplenie występu w budynku S.M. Odzieżowianka przy ul. Grunwaldzkiej 26 / Reja 9 we Wrocławiu

### ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

Zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia wykusza od strony ul. Reja w skład którego wchodzi:

1. Oczyszczenie podłoża, usunięcie luźno związanych z podłożem fragmentów farby i tynku.
2. Zmycie powierzchni myjką ciśnieniową
3. Zagruntowanie powierzchni
4. Wykonanie docieplenia styropianem odmiany XPS100 do elewacji o wsp. przewodzenia ciepła mniejszym/równym  $0.033 \text{ W/mK}$   
( grubość styropianu dostosować do głębokości wykusza, tak, żeby powierzchnia po ociepleniu została zlicowana z najniższym występowaniem występującym na krawędzi elewacji.
5. Kołkowanie i szlifowanie styropianu
6. Montaż siatki na kleju
7. Wykonanie tynku elewacyjnego akrylowego – kolor biały

Wykonanie robót nie wymaga zgłoszenia.

Zakres prac obejmuje wykusz o długości łącznej 32,00 m szer. 1.20 m, składający się z dwóch fragmentów przedzielonych wejściem do lokalu usługowego.

Prace prowadzone będą na terenie nieruchomości inwestora, bez konieczności zajmowania działek przyległych, w tym zajęcia pasa drogowego.

Zaplecze budowy wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie, w tym zaplecze sanitarne.

Media – energia elektryczna, woda – Inwestor umożliwi wpięcie się do mediów w budynku, miejsce poboru zostanie wskazane w dniu wprowadzenia na budowę.

Rozliczenie ( opłata za media) – ryczałt .

  
mgr inż. Sławomir Fantaziński  
uprawnienia nr 287/98/UW  
DOŚ/BO/1360/03